

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **119.038,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ**» προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων εργασίες κατασκευής Τεχνικών έργων (αποχετευτικών αγωγών, τσιμενταυλακων με σχάρες,φρεατίων , τοίχων αντιστήριξης άοπλων και οπλισμένων) και τσιμεντοστρώσεων με σκυρόδεμα C12/15 αφού προηγηθούν ισοπεδώσεις ,μικροεκκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή άνευ τμηματικά δρόμων ,καθαρισμοί τάφρων –ρείθρων και αφορούν τις Τ.Κ. της Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ ως κάτωθι και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Τ.Κ. :

- ΤΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κατασκευή ρείθρων α) από Κατσένου Π. έως Βουλουμάνου Ι.-έξωθεν σχολείου , ~130μ. β) από Μακρυσόπουλου Ι του Π. εως Κωστιάνη Γεώργιου –Ειρηνοδικείο ~80μ. γ) από Τσελέκη Ι. έως Παπαδόπουλου Π. δ) από οικία Κωνστα Ι. εως τη διασταύρωση με δρόμο ~80μ. ε) στην έξοδο του χωριού προς Αγ.Αναργύρους εκατέρωθεν έως γεφύρι , από κήπο Δικαίου Σ. και αποθήκη Νεστόπουλου Η. ~100μ.στ) έξωθεν οικίας Βύσια Ι. και παραπλεύρως Δημαρχείου-ΚΕΠ~30μ2 ζ) από οικία Βουλουμάνου Ι.προς το δρόμο του Ειρηνοδικείου . Στον οικ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ τσιμ/σεις έξωθεν οικίας Τσόπορη Σταμάτας και από Γεωργίτσου Δημ έως Γεφυράκι ~80μ.
- ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ : τσιμ/σεις α) από πλατεία έως Γεράνεια ~200μ. και τοποθέτηση κυγκλιδωμάτων και σιδ/νων 2” για μήκος 75μ. β) από οικία Παναγάκη Κονδύλω έως πλακοστρωση Αγ.Νίκωνα ~35μ. γ) δρόμος στη θέση Χούμπα ~40μ.
- ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ : τσιμ/σεις δρόμων α) στη θέση Πορος-ιδιοκτησία Καραβασου Ι. ~50μ. ,β) πλησίον οικίας Πλαγάκη Γιανούλας ~70μ. γ) πλησίον οικίας Κωστιάνη Νικ. ~30μ. δ) θέση Καραμίχα ~30μ. ε) θέση Αγ.Δημήτριος-Μπρουμά ~50μ.
- ΤΚ ΚΕΦΑΛΑ : τσιμεντοστρώσεις δρόμων α)θέση Καμινάκι -ιδ.Παναγιωτάκη Ηλία ~25μ. β) θέση Θυμάρια –Παν/τη Αλέξη-Μαστρογιαννη Β. ~30μ. γ) πλησίον ιδ. Λαμπρινάκου Αλεξάνδρας ~25μ. δ) πλησίον ιδ.Λαμπρινάκου Παν/τη ~45μ. ε) τοίχος αν/ξης άνωθεν ιδ.Καραγιάννη Ηλία μήκους 12μ.
- ΤΚ ΣΚΟΥΡΑΣ : τσιμ/σεις δρόμων α) πλησίον οικίας Ματθαίου Αθανάσιου ~40μ. β) δρόμος προς δεξαμενή ~80μ. γ) τσιμ/ση ρείθρου από οικία Παναγόπουλου Παν/τη έως οικία Γιάνουκλα Σταυρου και τοποθέτηση 80μ. αγωγού Φ160 .

- ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΑΣ : τσιμ/σεις δρόμων α) στην αρχή του δρόμου Κουρκούλας ~40μ. β) από αρχή του δρόμου Αγ.Νικολάου προς Βρωμόβρυση ~50μ. γ) δρόμος Ανάληψης-συνέχεια του υφιστάμενου προς τα κάτω ~60μ.
- ΤΚ ΚΑΛΛΟΝΗΣ : α) κατασκευή ρείθρου και τσιμ/κου με σχάρα έξωθεν ιδ.Κυριακούλια Αντωνίας και Πλαγακη Ευάγγελου ~45μ. β) τοίχος αντ/ξης ~10μ στο δρόμο προς Κοιμητήριο, άνωθεν ιδιοκτ.Νικολακάκη Θεόδωρου .
- ΤΚ ΑΓΡΙΑΝΩΝ : Τσιμ/ση δρόμου από οικία Μαλτέζου Σταύρου προς δρόμο Αγ.Παρασκευής ~80μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , Χ.Υ. ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ .**

Σπάρτη 21/5 /2015
Ο Συντάξας

Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Σπάρτη 21/5 /2015
Ο αναπλ.Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Ί β.