

ΑΡ.ΜΕΛ.: 36 / 2015

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **50.000,00 €** η οποία συντάσσεται μετά το υπ.αρ. **35505/20674/13-11-15** έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και αφορά το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ** » και προβλέπεται να εκτελεσθούν , ύστερα από τις επί τόπου αυτοψίες που διενεργήθηκαν , οι παρακάτω εργασίες:

- ΤΚ ΓΟΡΑΝΩΝ : Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του παρακείμενου δρόμου λόγω κατάπτωσης του παλαιού μαντρότοιχου, στο όριο ιδιοκτησίας Δούκα Χρήστου μήκους 8,00μ
- ΤΚ ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗΣ : Ανακατασκευή τμήματος περιφραξης (μαντρότοιχος και συρματοπλεγμα) του πρώην Δημοτικού σχολείου μήκους περίπου 45,00μ.
- ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ : Αντιστήριξη δημοτικού δρόμου με την κατασκευή λιθόδμητου τοιχείου μήκους περίπου 10,00μ., πλησίον οικίας Βασιλείου Γαρουφάλλη –θέση «Ρασείκα»
- ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ : Αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω καθίζησης στη θέση «Αγιαννάκης » επιφάνειας περίπου 150,00μ²
- ΤΚ ΑΡΝΑΣ : Αντιστήριξη δρόμου με την κατασκευή λιθόδμητου τοίχου, μέσα στα όρια της ΤΚ στη θέση «Σωκρατικά» δίπλα από οικία Σπ.Μελλά .
- ΤΚ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ : Ανακατασκευή αχιοβάδας-ιρλανδικής διάβασης στο πέρασμα του ποταμού Ρασήνα στη θέση Αεροδρόμιο λόγω καταστροφής της παλαιάς .

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη και τα σχέδια .

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ** » .

Σπάρτη 10 / 12 / 2015
Οι Συντάξαντες

Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

Γρίβας Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Σπάρτη 10 / 12 / 2015
Ο αναπλ. Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με ΈΓ