



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2015
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 35 /2015**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(επικαιροποιημένη κατά την 243/25-5-2015 Α.Δ.Σ.)

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «**Οδοποιΐα και τεχνικά έργα Δ.Ε. Πελλάνας 2015**», με προϋπολογισμό 46.053,65 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2015 30-7323.011.

Προβλέπεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και την 243/25-5-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κατασκευαστούν τεχνικά έργα και εργασίες ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση της βατότητας των κάτωθι Δημοτικών δρόμων:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ

1. Τμηματική ασφαλτόστρωση της φθαρμένης επιφάνειας του Δημοτικού περιμετρικού δρόμου που συνδέει όλους τους οικισμούς, με ασφαλική ισοπεδωτική στρώση, μήκους 80,00 μ. περίπου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

1. Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες Δημοτικής οδού στον οικισμό «Καστρί» αφού προηγηθεί τσιμεντόστρωση αυτού με σκυρόδεμα C 12/15, μήκους 30,00 μ. περίπου, από οικία Τιγκλιανίδη Σάββα έως Κακούνη Νικολάου.
2. Τσιμεντόστρωση Δημοτικής οδού από οικία Γαλανόπουλου έως το τέλος αυτού, με σκυρόδεμα C 12/15, μήκους 30,00 μ. περίπου.
3. Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες από οικία Καστάνη έως Δημοτικό δρόμο, μήκους 23,00 μ. περίπου.
4. Τσιμεντόστρωση Δημοτικής οδού από οικία Ρήγα Μάρκου έως το τέλος αυτού στον οικισμό «Καστρί», με σκυρόδεμα C 12/15, μήκους 30,00 μ. περίπου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

1. Συνέχιση της ασφαλτόστρωσης της φθαρμένης επιφάνειας του Δημοτικού δρόμου, με ασφαλική ισοπεδωτική στρώση, από Τσίπουρα Αντώνη προς Ναό Αγίου Ιωάννη, μήκους 100,00 μ. περίπου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

1. Καθαίρεση λιθοδομής για την διαπλάτυνση του Δημοτικού δρόμου και κατασκευή νέας με αργολιθοδομή , με θεμέλιο από σκυρόδεμα και τσιμεντόστρωση του διαπλατυθέντος τμήματος , πλησίον των ιδιοκτησιών Παναγιώτη Ζούζουλα και Χρήστου Καλαρέμα , μήκους 10,00 και 16,00 μ. αντίστοιχα , κατόπιν εξασφάλισης υπεύθυνων δηλώσεων του Δήμου από τους ανωτέρω ιδιοκτήτες.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΥΡΟΥΣ

1. Καθαίρεση φθαρμένου σκυροδέματος , εκσκαφές για βελτίωση της κλίσης , κατασκευή νέας τσιμεντόστρωσης καθώς και κάλυψη της υπάρχουσας αποχετευτικής τάφρου ανατολικά της οδού με σιδηρές σχάρες , του δημοτικού δρόμου από οικία Χρήστου Πατσιατζή μέχρι ιδιοκτησία Νικολάου Παπασταφίδα , μήκους 10,00 μ. .

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ

1. Σε συνέχεια του τοίχου αντιστήριξης που κατασκευάστηκε με προηγούμενη μελέτη με τον τίτλο «Άρση επικινδυνότητας Δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Γεωργιτσίου και Αγόριανης» , προβλέπεται να συνεχιστεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από λιθοδομή , μήκους 6,00 μ. περίπου , από την οικία κληρονόμων Ηλία Μπακή και επί της ιδιοκτησίας Νικολακάκη προς ιδιοκτησία κληρονόμων Γεωργίου Κοψιά , για την διαπλάτυνση του Δημοτικού δρόμου , επίχωση με αμμοχάλικο και τσιμεντόστρωση του διαπλατυθέντος τμήματος.
2. Κατασκευή στηθαιών από λιθοδομή με θεμέλιο από σκυρόδεμα , η οποία θα αρμολογηθεί , ανατολικά της Δημοτικής οδού από Καρβουνόρεμα προς πλατεία Αγίου Αθανασίου , μήκους 20,00 μ. περίπου , με απαραίτητη προϋπόθεση την συναίνεση των παρακείμενων ιδιοκτητών. Κατά την κατασκευή της λιθοδομής θα τοποθετηθούν σωλήνες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικό φωτισμό.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. Τσιμεντόστρωση Δημοτικής οδού από οικία Ιωάννη Βέργαδου προς περιφερειακό δρόμο προς Αγόριανη , με σκυρόδεμα C 12/15 , μήκους 20,00 μ. περίπου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ

1. Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση Δημοτικού δρόμου από στροφή καταστήματος Γεωργίου Σουχλήρη προς Γ.Παπαδόπουλου , μήκους 50,0 μ. περίπου.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

1. Διαπλάτυνση Δημοτικού δρόμου με κατασκευή νέας αργολιθοδομής , με θεμέλιο από σκυρόδεμα, πλησίον της οικίας Β. Κουμουνδούρου , μήκους 28.00 μ. περίπου , κατόπιν εξασφάλισης υπεύθυνων δηλώσεων του Δήμου από τόν ανωτέρω ιδιοκτήτη.

2. Κατασκευή κιγκλιδωμάτων με σιδηροσωλήνες γαλβανισμένες , οι οποίες θα τοποθετηθούν επί σιδηρών ορθοστατών και θα χρωματιστούν , στην περιμετρική Δημοτική οδό , από Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου προς οικία Ανδρέα Θεοφιλόπουλου , μήκους 14,00 μ. και προς οικία Νικολάου Γομάτου , μήκους 16,00 μ. περίπου.
3. Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του Δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γιακουμείκα , πλησίον οικίας Θεόφιλου Γομάτου , μήκους 30,00 μ. περίπου.
4. Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του Δημοτικού δρόμου στον οικισμό Κυπαρίσσι , κατά μήκος της ιδιοκτησίας Βρασίδα Μπουζιάνη , μήκους 17,00 μ. περίπου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 3669/08.

Σπάρτη 26/5/2015
Η Συντάξσα


Γεωργία Θωμά
Εργοδηγός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Σπάρτη 26/5/15
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.


Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΜSc, Π.Ε. με Β' β.

