



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡ. ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2017»**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2017 / 025
CPV: 45233120-6
Κ.Α. 30-7323.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης **73.944,00€** με τον Φ.Π.Α., συντάσσεται προκειμένου να κατασκευασθούν έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν συνοπτικά οι κάτωθι εργασίες ανά Τοπική Κοινότητα, όπως αυτές προτάθηκαν από τον Αντιδήμαρχο ΔΕ Θεραπνών και τους κατά τόπους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στην από κοινού αυτοψία τους με τον μελετητή:

ΤΚ ΚΕΦΑΛΑ

1. Βελτίωση υπάρχοντος πεζοδρομίου έξωθεν ιδιοκτησιών Φλώρου Αθανασίου και Τσακωνάκου Αντωνίου, σε μήκος περίπου 43μ και μεταβλητού πλάτους από 1,20μ – 3μ, περίπου.
2. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού:
 - έξωθεν ιδιοκτησίας Κυριακούλια Σπύρου, σε μήκος περίπου 32μ και μέσου πλάτους περίπου 3μ.
 - έξωθεν ιδιοκτησίας Λαπρινάκου Αλέξανδρου σε μήκος περίπου 32μ και μέσου πλάτους περίπου 3,20μ.
 - έναντι ιδιοκτησίας Φλώρου Αθανασίου σε μήκος περίπου 10μ και μέσου πλάτους περίπου 1,00μ.
 - Έρεισμα οδού έξωθεν ιδιοκτησίας Μαστρογιάννη Ιωάννη σε μήκος περίπου 24μ και μεταβλητού πλάτους από 1,0μ – 3,80μ περίπου.

ΤΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

1. Διαπλάτυνση οδού μήκους 75μ με ταυτόχρονη μετατόπιση πετρότοιχου έξωθεν ιδιοκτησίας Κώνστα Αναστασίου. Η διαπλάτυνση κυμαίνεται από 0,70-1,20μ και θα κατασκευαστεί καινούργιο πέτρινο τοιχίο στα νέα όρια της οδού. (Απαιτείται η παραχώρηση του χώρου διαπλάτυνσης από τον φερόμενο ιδιοκτήτη, πριν τη δημοπράτηση του έργου).

2. Αποξήλωση παλιάς τσιμεντόστρωσης και κατασκευή νέας έξωθεν ιδιοκτησίας Τσελέκη Παναγιώτη σε μήκος περίπου 17μ και πλάτος περίπου 3,30μ. Θα διαμορφωθεί και τσιμεντοστρωθεί επίσης κοινόχρηστος χώρος 10μ² περίπου έξωθεν ιδιοκτησίας Φλώρου Στέφανου.

3. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) ερείσματος οδού έξωθεν ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Δημητρίου (Μπουρλέτα), επιφάνειας περίπου 4μ².

4. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) ερείσματος επαρχιακής οδού πλησίον γεφυριού στην έξοδο της Τ.Κ. προς Αγίους Αναργύρους, σε μήκος περίπου 14,5μ και μέσου πλάτους 1,50μ περίπου.

5. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) ερείσματος οδού στην επαρχιακή οδό έξωθεν οικίας Λυμπεράκη Ηλία σε μήκος περίπου 44μ και πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 1,80μ-3,20μ περίπου.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

1. Βελτίωση (τσιμεντόστρωση) υφιστάμενης οδού στη θέση «Καμαράκι» σε μήκος περίπου 47μ και μέσου πλάτους περίπου 3,30μ.

2. Βελτίωση (τσιμεντόστρωση) οδού μήκους περίπου 21μ και μέσου πλάτους περίπου 2,50μ από ιδιοκτησία Πούλου Αντωνίας μέχρι ιδιοκτησία Φλώρου Παναγιώτη.

ΤΚ ΚΑΛΛΟΝΗ

1. Τσιμεντόστρωση οδού μήκους περίπου 18μ και μέσου πλάτους περίπου 4,20μ έξωθεν ιδιοκτησίας Κυριακούλια Αθανασίου.

2. Πλησίον της ανωτέρω τσιμεντόστρωσης θα κατασκευαστεί τοίχιο οδού σε μήκος περίπου 4μ και ύψους ανωδομής περίπου 1μ.

ΤΚ ΑΓΡΙΑΝΩΝ

1. Πλακόστρωση επιφάνειας περίπου 70μ² έξωθεν της πίσω όψης του κοινοτικού γραφείου.

2. Πλακόστρωση και αποκατάσταση πλακόστρωσης οδού, έμπροσθεν κοινοτικού γραφείου, επιφάνειας περίπου 120μ².

3. Αποκατάσταση πλακόστρωσης υφιστάμενων σκαλοπατιών, πλησίον κοινοτικού γραφείου επιφάνειας περίπου 10μ².

ΤΚ ΣΚΟΥΡΑΣ

1. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού έξωθεν οικίας Αναγνωστόπουλου Γεωργίου σε μήκος περίπου 43μ και μέσο πλάτος περίπου 1,00μ και σε μήκος 29μ και μέσο πλάτος περίπου 0,60μ.

2. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού έξωθεν ιδιοκτησίας Τσάκαλη Πέτρου μήκους 50μ περίπου και μέσου πλάτους 0,50μ περίπου.

3. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού έξωθεν ιδιοκτησίας Αμανατίδη Σπύρου, μήκους 34μ περίπου και μέσου πλάτους 1,00μ περίπου.

4. Βελτίωση (διαμόρφωση καταστρώματος και τσιμεντόστρωση) οδού περίπου 55μ από οικία κληρονόμων Μάζη Βασιλείου έως οικία Κούρου Παύλου. Όπου χρειαστεί θα γίνει και αποξήλωση των υφιστάμενων σαθρών τσιμεντοστρώσεων.

5. Βελτίωση (τσιμεντόστρωση) οδού έξωθεν ιδιοκτησίας Βουθούνη Παναγιώτη σε μήκος περίπου 20μ και μεταβλητού πλάτους από 4,00μ έως 7,00μ περίπου.

6. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού, πλησίον ιδιοκτησίας Βουθούνη Παναγιώτη σε μήκος 28μ περίπου και μέσου πλάτους από 0,60μ περίπου.

7. Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού έναντι ιδιοκτησία Παναγιώτη Βλήτα μήκους 35μ περίπου και μέσου πλάτους 3,10μ περίπου.

ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΑΣ

1. Εργασίες επέκτασης πλακόστρωσης στην Πλατεία Ζαγάνας σε επιφάνεια περίπου 140μ² και κατασκευή ενός φρεατίου όμβριων υδάτων.

2. Βελτίωση (τσιμεντόστρωση) οδού από παλιά Επ.Ο. προς νέα Επ.Ο. μήκους περίπου 47μ και μέσου πλάτους περίπου 3,5μ, διερχόμενης παραπλεύρως Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Βελτίωση (επένδυση με σκυρόδεμα) υφιστάμενου ερείσματος οδού από «Στάση» Λεωφορείου έως περιβάλλοντα χώρο κοιμητηρίου Αγ. Αναργύρων σε μήκος περίπου 175μ και μέσου πλάτους περίπου 2,80μ και βελτίωση του καταστρώματος (τσιμεντόστρωση) υφιστάμενης αγροτικής οδού που συμβάλλει στην επαρχιακή οδό κατά μήκος της επέμβασης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού και με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η προβλεπόμενη προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημέρες.

Σπάρτη Νοέμβριος 2017
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη 02/11/2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 02/11/2017
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Βερούτης Θεόδωρος
Πολιτικός Μηχανικός, Msc,
με Α'β

Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc,
με Α'β

Λιακάκος Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β