



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

ΕΡΓΟ:  
**ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ  
ΜΥΣΤΡΑ 2019**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 2019/021  
CPV 45232120-9 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2019**», με προϋπολογισμό **20.000,00** Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2019 25-7326.026.

Προβλέπεται η επισκευή και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ Μυστρα Σπαρτιατών και συγκεκριμένα:

- Στον **Αγ. Ιωάννη**
- επέκταση αγωγού άρδευσης στο Τσεραμιο 90,00 μμ περίπου με αγωγό διαμέτρου Φ 125.
- Στην **Αγ. Ειρήνη**
- Επισκευή του υδραυλακα πλησίον ιδιοκτησίας Ρηγα σε μήκος 10,00 μμ περίπου.
- Στη περιοχή πλησίον ιδιοκτησίας Νίκου Πανταζη στο 2<sup>ο</sup> αυλάκι κατασκευή τσιμεντένιου υδραυλακα σε μήκος 20μμ περίπου διαστάσεων 0,40x0,40 περίπου
- Στου Σαραντακου Γεωργίου σε μήκος 15,00 περίπου .
- 
- Στον **Καραβα** στου Βασιλακου Στρατη επισκευή του υδραυλακα σε μήκος 10μμ περίπου.
- Στον **υδραυλακα Σαλιβαρα** πλησίον κοινοτικής γεώτρησης & ιδιοκτησιών Καρμοιρη και Σελιμου επισκευή σε Μίκης 5,00 περίπου.
- Πλησίον οικίες Λεωνίδας Τσακωνα επισκευή σε μήκος 2,00 περίπου .
- Έξω απο οικια Λεωνίδα Τσακωνα μόνωση σε Μίκης 10,00 περίπου.
- Πλησίον κτήματος Λεωνίδας Τσακωνα αποσκευή σε μήκος 3,00 περίπου.
- πλησίον ιδιοκτησίας Κουμαρη επισκευή σε μήκος 15,00 περίπου.
- πλησίον ιδιοκτησίας Ασπιωτη επισκευή σε μηκος 5,00 περίπου
- Στον υδραυλακα Βουτιανιτικο πλησίον ιδιοκτησίας Νικολαρου νέο υδραυλακα σε μήκος 5,00 περίπου.
- Στη θέση Πλατια πλησίον Μνημείο των πεσόντων επισκευή του υδραυλακα σε μήκος 20,00 μμ περίπου.
- Στην θέση Φουρνου 20,00 μμ περίπου.
- Στη θέση Σταθοπουλου επισκευή σε μηκος30,00 μμ.
- Στο **Παρορι** επισκευή στον υδραυλακα στην πλατεία κεράμου πάνω από τα σκαλια προς το πατάρι και στην έξοδο προς το ποτάμι
- Εντος ιδιοκτησίας Δημητρίου Μανικα σε μήκος 20,00 περίπου.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216.

Σπάρτη 16/4/2019  
Ο Συντάξας

Σπάρτη 16 /4/2019  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ανδρέας Καλαβρυτινός  
Μηχ/γος Μηχ/κος

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος  
Μηχανολόγος Μηχ/κός.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  
Σπάρτη 16 /4/2019  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτριος Λιακάκος  
Πολιτικός Μηχανικός.