



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ»
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 062 /2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ** με προϋπολογισμό 12007,79 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2017 25-7326.022.

Προβλέπεται η επισκευή και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη Τ.Κ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Σπαρτιατών και συγκεκριμένα:

- Πλησίον οικίας Σκουμπελου Αγγελικής επισκευή του υπάρχοντος υδραυλακα λόγω διαρροών και και την κατασκευή νέου με σχάρες και αγωγό Φ315 σε μήκος 13μμ περίπου και την μόνωση του υπάρχοντος φρεατίου .
- Στην ιδιοκτησία της Γιανουλη Χαρίκλειας μόνωση του υπάρχοντος υδραυλακα σε μήκος 21 μμ περίπου.
- Πλησίον ιδιοκτησίας Παντου Νικολάου ανακατασκευή του υδραυλακα με την τοποθέτηση αγωγού Φ200 και σχαρών σε μήκος 21 μμ περίπου.
- Στον υδραυλακα στην έξοδο προς Περιβόλια (κρεμαστό υδραυλακα) τοποθέτηση αγωγού Φ400 για την υπερχειλίση την κατασκευή σχάρας κάθετα στην δημοτική οδό και την μόνωση του και όπου απαιτείτε ανύψωση.
- Στη οικία της Κακαφλικά Σταυρούλα θα γίνει κατασκευή τοιχίου αντιστηρίξεις διαστάσεων 20x2 περίπου, και η κατασκευή νέου υδραυλακα διαστάσεων 0,4x0,40 σε μήκος 20μμ περίπου .Η κατασκευή είναι επιβεβλημένη κατόπιν των από 1-6-2016 και 7-9-2016 αιτήσεων της ,που υποβάλλονται συνημμένα, και θα εκτελεσθή αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση και των δυο ιδιοκτητών .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 90 ημέρες.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216.

Σπάρτη 23 /62017
Ο Συντάξας

Σπάρτη, 23 - 6 -2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων.

Ανδρέας Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος

Ευρυσθένης Σταυροπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Σπάρτη 23/6/2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχ/κός .