



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ

ΕΡΓΟ :

*Οδοποιία και Τεχνικά ΔΕ Οινούντος
2017*

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Ορθή επανάληψη της 24-4-2017)

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **66.591,94€** προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την εκτέλεση του έργου: «**Οδοποιία και Τεχνικά ΔΕ Οινούντος 2017**». Το φυσικό αντικείμενο του έργου προσδιορίστηκε με βάση τις αντίστοιχες αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Στα **ΒρέσθENA**

Θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα και θα γίνει ελαιοχρωματισμός αυτών :

- Στη θέση Λαδικού συνολικού μήκους 42,80 μέτρων
- πλησίον ιδιοκτησίας Τριανταφυλλάκου και Γεωργίου Μπλάθρα συνολικού μήκους 51,80 μέτρων
- Θέση αλαταριά συνολικού μήκους 86,60 μέτρων
- Θέση Χερωτά συνολικού μήκους 8,00 μέτρων

Θα τοποθετηθούν μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής στην κεντρική πλατεία και πλησίον οικίας Γρηγόρη.

Στο **Θεολόγο** από οικία Αγγελόπουλου έως Σάλαρη θα γίνει καθαίρεση του άσπλου σκυροδέματος και κατασκευή σκαλοπατιών με χειρολισθήρα.

Στη **Σελλασία** πλησίον οικίας Τσαγγαρούλη Βενετίας θα κατασκευαστεί τοίχος από λιθοδομή μήκους 24 μέτρα και ύψους περίπου 1,50μ και θα γίνει τσιμεντόστρωση 24Χ3,50. Στην περιοχή αλωνάκι θα γίνει τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους περίπου 70 μέτρα.

Στη **Βαμβακού** (στον κεντρικό δρόμο) θα γίνει ασφαλτόστρωση πλησίον Προφήτη Ηλία περίπου 195 τετραγωνικά μέτρα.

Στην **Κονιδίτσα** στη θέση Πλέσια από οικία Παπουτσή θα γίνει τσιμεντόστρωση για μήκος περίπου 35 μέτρων. Στο νεκροταφείο θα γίνει Κατασκευή – τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού (θηκών) και μαρμάρου χρώματος λευκού για την τοποθέτηση των οστεοθηκών.

Στη **Βαρβίτσα** στην περιοχή Μετερίζι θα κατασκευασθεί οπλισμένο φρεάτιο υδροσυλλογής 1,00Χ1,20 ύψους 1,30μ, με σωλήνα διαμέτρου D800mm και θα κατασκευασθεί ρείθρο με σκυρόδεμα C16/20.

Στους **Βουτιάνους** θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα και θα γίνει ελαιοχρωματισμός αυτών πλησίον ιδιοκτησίας Ξηντάρα συνολικού μήκους 16,80μέτρων.

Στην είσοδο του χωριού θα κατασκευασθεί φρεάτιο 23,40 μ.μ. και θα τοποθετηθούν μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε (120) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2017 (29.381,09), ΚΑΠ,ΕΠ. ΔΑΠ. ΚΑΙ ΣΑΤΑ Π.Χ (34.968,07) ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΚΩΣΤΑΚΗ (2.242,78)**

Σπάρτη - -2017 Η Συντάξασα Γαλάτα Σοφία Τεχν. Πολ. Μηχ.	Σπάρτη - -2017 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Ευρυσθένης Σταυρόπουλος Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη - -2017 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Βαρζακάκος Κωνσταντίνος Μηχ/γος Μηχανικός MSc, ΠΕ με Α' β.
--	---	--