

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2017**», με προϋπολογισμό 88.929,63 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2017 30-7323.010

Προβλέπεται, να κατασκευαστούν τεχνικά έργα και εργασίες ασφαλτόστρωσης για την βελτίωση της βατότητας των κάτωθι δρόμων:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝΝΟΥ

1. Αποπερατώση της κεντρικής πλατείας Καμάρι και συγκεκριμένα τσιμεντόστρωση της πλατείας με σκυρόδεμα πάχους 0,10 περίπου με τις απαραίτητες κλήσεις.
2. Κατασκευή τμήματος τοίχου αντιστήριξης από οικία Αγγάνη προς νεκροταφείο σε ιδιοκτησία Γλέκα Γεωργίου αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις των ιδιοκτητών.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ

1. Κατασκευή ράμπας στην ιδιοκτησία του κ. Σπανού Σπύρου για πρόσβαση στην ιδιοκτησία του διότι έγινε διότι έγινε διαπλάτυνση της οδού και δεν έχει είσοδο στο αγρόκτημα του.
2. Τοίχος αντιστήριξης πλησίον οικίας Παν. Θεολογίτη κατόπιν εξασφάλισης υπεύθυνων δηλώσεων του Δήμου από τον ανωτέρω ιδιοκτήτη.
3. Τσιμεντόστρωση οδού προς οικία Γαρουφαλή Παν. σε μήκος 30,00 μμ περίπου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΥΡΟΥΣ

Τσιμεντόστρωση οδού από οικία Γεωργίου Ζιάβρα μέχρι οικία Κολινιάτη.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ

1. Τμηματική τσιμεντόστρωση αγροτικού στην περιοχή Λιόπασσι Αγ. Ελεούσα, σε μήκος 100,00 μ. περίπου.
2. Τμηματικές ασφαλτοστρώσεις σε σημεία που θα υποδειχθούν.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ

1. Κατασκευή στηθαίων από λιθοδομή με θεμέλιο από σκυρόδεμα, η οποία θα αρμολογηθεί, ανατολικά της Δημοτικής οδού από Καρβουνόρεμα προς πλατεία Αγίου Αθανασίου, μήκους 25,00 μ. περίπου, με απαραίτητη προϋπόθεση την συναίνεση των παρακείμενων ιδιοκτητών. Κατά την κατασκευή της λιθοδομής θα τοποθετηθούν σωλήνες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικό φωτισμό.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

1. Διαπλάτυνση δημοτικού με την κάλυψη υδραύλακα πλησίον του Σχολείου και Μιχου- σε μήκος 10 μ περίπου
2. Τσιμεντόστρωση Δημοτικής οδού πλησίον οικίας Ερμηλίου , με σκυρόδεμα C 12/15, μήκους 30,00 μ. περίπου.
3. Τσιμεντόστρωση Δημοτικής οδού πλησίον οικίας Κουτσουμπού σε μήκος 25,00μμ περίπου με σκυρόδεμα C 12/15.
4. Επισκευή και κάλυψη φρεατίων και κατασκευή κοφτρών για την διαπλάτυνση της δημοτικού οδού.
5. Τσιμεντόστρωση από οικία Μανιάτη Νεκταρίου έως το τέρμα σε μήκος 15μμ περίπου
6. Τσιμεντόστρωση από οικία Κακαφλικά Νικολάου εως τέρμα σε μήκος 26,00 μμ περίπου
7. Στο Καστρίτσιμεντόστρωση από δημοτικό δρόμο προς οικία Αθανάσιου Μερκεουλιά
8. Πλακόστρωση από Παρασκευοπούλου Βασίλη εως τέλος.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ

1. Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 στα Βεργαδέικα στο δρόμο προς νεκροταφείο σε μήκος 50μμ περίπου .
2. Τσιμεντόστρωση από οχετό έως Αγία Ανάληψη διαπλάτυνση Σαραντάκη Γεωργίου
3. Τσιμεντόστρωση από κεντρικό δρόμο Πολυζωγάκη έως Παπαλυμπάρη Ηλία σε μήκος 30 μμ περίπου
4. Αχιβάδα στη θέση ράχες διαστάσεων 3x5
5. Κατασκευή μπαρών από Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη έως Γομάτου Παναγιώτη και Παναγιωτόπουλου Ιωάννη εως Παναγιωτόπουλου Νικολάου.
6. Τσιμεντόστρωση στα Γιακουμέικα έως Σωτήρη Γιακουμή σε μήκος 20μμ περίπου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

1. Καθαίρεση λιθοδομής για την διαπλάτυνση του Δημοτικού δρόμου και κατασκευή νέας με αργολιθοδομή, με θεμέλιο από σκυρόδεμα και τσιμεντόστρωση του διαπλατυνθέντος τμήματος, περιοχή Ασφακά πλησίον των ιδιοκτησιών Μορφή Αθανάσιος –Μπακης – κλ.Μορφή Γεωργίου (Γιανουλα), κατόπιν εξασφάλισης υπεύθυνων δηλώσεων του Δήμου από τους ανωτέρω ιδιοκτήτες.
2. Κατασκευή φρεατίου συλλογής όμβριων υδάτων στο Παρδάλι.
3. Διαπλάτυνση οδού και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον κληρονόμων Γκλέκα σε μήκος 29μμ περίπου αφού πρώτα εξασφαλιστεί η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

1. Δια πλάτυνση της δημοτικού οδού με την κάλυψη υδραύλακα πλησίον της πλατείας ,και ασφαλτόστρωση από οικόπεδο Σμυρνιού Αγγελική .

Για τα ανωτέρω έργα υπάρχει και η συναίνεση των Συμβουλίων ΤΚ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216.

Σπάρτη 2 /6/2017
Ο Συντάξας

Ανδρέας Καλαβρυτινός
Μηχ/γοςΜηχ/κος

Σπάρτη 2 /6/2017
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων

Ευρυσθένης Σταυρόπουλος
Ηλεκτρ/γοςΜηχ/κος

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Σπάρτη 2/6/2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχ/κός .