

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **60.000,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ**» προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις 5/9-6-15 και 8/24-5-15 αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων οι εργασίες:

Ισοπεδώσεις και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια ,καθαρισμός και μόρφωση τάφρων ,μικροεσκαφές κλπ. Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής υπόβασης μεταβλητού πάχους από θρ.υλικά λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155 αντίστοιχα .Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ ,έπειτα από τις εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος .

- ΤΚ ΑΜΥΚΛΩΝ : Ασφαλοστρώσεις α) Πάροδος ΕΟ Γυθείου-δρόμος προς οικία Παναγούλια,(70μ. στην είσοδο -Χριστοφιλάκη Ειρήνη και 90μ.στο τέλος έως διασταύρωση) , β) Πλησίον οικίας Ψυχόπαιδα Δ. ~60μ. γ)δρόμος από Κοιν.γήπεδο προς Βαφειό ~90μ. και από επιχείρηση Βλάχου προς γήπεδο Αμυκλών 90μ., δ) δρόμος έμπροσθεν Ευγενίας Μέρμηγκα-στάση ~40μ. ε) δρόμος πλησίον κτήματος Λυκουρέζου Θεόδωρου ~80μ.
- ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ : Τμηματικά ασφαλοστρώση του δρόμου από Καλύβια Σοχάς-γεφύρι προς Ανώγεια ,σε επιφάνεια ~1000 μ2.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ .**

Σπάρτη 17/6 /2015
Ο Συντάξας

Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Σπάρτη 17/6 /2015
Ο αναπλ.Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Βαρσακάκος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Ί β.