

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **10.000,00 €** η οποία συντάσσεται ύστερα από το υπ.αρ.21/5-6-2018 έγγραφό σας και αφορά το έργο « ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ » ,σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά αναφέρονται και στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου) και σύμφωνα με την άδεια εργασιών Μικρής Κλίμακας ,που αφορούν την περίφραξη των οικοπέδων του Κληροδοτήματος που βρίσκονται στα ΟΤ 214 και ΟΤ 215 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα σε μήκος ~400μ. :

- Εκσκαφή θεμελίων ανά 2 μέτρα απόσταση ,διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,40 στις θέσεις στήριξης των σιδ/νων
- Σκυροδέτηση και τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων 1 1/2" ,ύψους 2μ (οριζόντιους, αντηρίδες, πόρτα) .
- Τοποθέτηση περιμετρικά συρματοπλέγματος σε ύψος 1,80μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **ΕΞΗΝΤΑ (60)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πόρους του κληροδοτήματος **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ**

Σπάρτη, / / 2018
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, / / 2018
Ο Προϊστάμενος Τμ. Κατασκ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 27 / 08 / 2018
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
MSc Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α β.