



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. , ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ Σπάρτης
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Κατασκευή παραπηγμάτων
και ηλεκτροφωτισμού»,

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 68 /2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ – 1

Για τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή 79 παραπηγμάτων διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο με ορθοστάτες 8x8 ,στρωτήρες οριζόντιους και διαγώνιους με ενδιάμεσους συνδέσμους κ.λ.π σκελετό ξύλινο ,σκέπη από λαμαρίνες ,και διαμόρφωση του χώρου για την απορροή των υδάτων .Στη τιμή περιλαμβάνεται και οι μεταφορές από τις αποθήκες του δήμου των υλικών (ξυλεία ,λαμαρίνες κ.λ.π) , και θα συμπληρωθούν με τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται (πρόκες ,σίδερα πακτώσεως 1,20 μμ και διαμέτρου Φ12) και οποιαδήποτε εργασία που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή ενός (1) τεμ. ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς: τέσσερες χιλιάδες διακόσιες
(4200,00) ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ – 2

Για τις εργασίες που απαιτούνται για την αποξήλωση 79 παραπηγμάτων διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο με ορθοστάτες 8x8 ,στρωτήρες οριζόντιους και διαγώνιους με ενδιάμεσους συνδέσμους κ.λ.π σκελετό ξύλινο ,σκέπη από λαμαρίνες , και διακόπτες ,και αποκατάσταση του χώρου ως πρότερα .Στη τιμή περιλαμβάνεται και οι μεταφορές στις αποθήκες του δήμου των υλικών (ξυλεία ,λαμαρίνες κ.λ.π) και εργασίες που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητα για την προσεκτική αποξήλωση ώστε να μην καταστραφούν.

Τιμή ενός (1) τεμ. ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς: : τρεις χιλιάδες οκτακόσιες
(3800,00) ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ – 3

Για τις εργασίες που απαιτούνται για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση –αποξήλωση εμποροπανήγυρις και του χώρου στάθμευσης, που αποτελείται από φωτισμό ,ρευματοδότες , και διακόπτες .Στη τιμή περιλαμβάνεται και οι μεταφορές από τις αποθήκες του δήμου των υλικών (,καλώδια ,πινάκες , κ.λ.π) ,και θα συμπληρωθούν με τα απαραίτητα υλικά όπου θα απαιτηθούν (προμήθεια ,τοποθέτηση, ρελε διαφυγής , αγωγός ΝΥΥ ,ασφαλιοδιακοπτες , ασφάλειες 16^A , φισ σούκο θυλικά , ντουί βιδωτά , λυχνίες βιδωτές , κ.λ.π) και οποιαδήποτε εργασία που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή. Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχέδιο ηλεκτρολογικό προκειμένου να γίνει η ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρις ,και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη αλλά δεν κατονομάζεται **με απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 15 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων**

Τιμή ενός (1) τεμ, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς: : Πεντακόσιες δέκα έξη και δώδεκα
(516,12) ΕΥΡΩ

Σπάρτη, 6 -8 -2019
Ο Συντάξας

Αν. Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Σπάρτη, 6 - 8 -2019
Ο Προϊστάμενος Τμήματος .

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 6 - 8 -2019
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης αα

Άννα Καρακιτσου
Πολιτικός Μηχανικός