



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση συντριβανιών»
Προϋπολογισμός: **3.000,00 €**

Αρ.Τεχνικής Περιγραφής: **5/2015**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος με την εργασία «**Συντήρηση συντριβανιών**» θα επισκευάσει τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του συντριβανιού στο πάρκο Ο.Τ.Ε .Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Συντήρηση και επισκευή των τεσσάρων(4) αντλιών-ηλεκτροκινητήρων ισχύος 1,1 KW /220 V. Εξαγωγή των τεσσάρων αντλιών ,αποσυναρμολόγηση ,μεταφορά στο μηχανουργείο,ηλεκτρική περιέλιξη ή αντικατάσταση αυτών, επανατοποθέτηση και δοκιμή λειτουργίας ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και το νερό από τους πίδακες να έχει ύψος τουλάχιστον 2m ύψος ώστε η συνολική εικόνα του συντριβανιού να είναι άριστη.
- Συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα του συντριβανιού(ρύθμιση προγράμματος λειτουργίας του συντριβανιού,συντήρηση τροφοδοτικού λειτουργίας των προβολέων LED,έλεγχοςηλεκτροβάννας,πυκνωτών,ασφαλειών, ρελέ,στάθμης,χρονοδιακοπών κ.λ.π.) και δοκιμή λειτουργίας των προβολέων LED εντός της πισίνας.
- Συντήρηση(στεγανοποίηση) της πισίνας σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό **2.439,02+560,98(Φ.Π.Α 23%)=3.000,00 €** .

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΣΠΑΡΤΗ: 28-4-2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Μανιάτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΣΠΑΡΤΗ: 29-4-2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ.Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Γ' β.