



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ
ΜΥΣΤΡΑ 2018**
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 2018/018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2018**», με προϋπολογισμό **20000,00** Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2018 25-7326.002.

Προβλέπεται η επισκευή και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ Μυστρα Σπαρτιατών και συγκεκριμένα:

- Στον **Αγ, Ιωάννη** επέκταση δικτύου άρδευσης στου Γερουλακου Θεόφιλου σε μήκος 100,00μμ περίπου με αγωγό Φ 125 .
- Στην **Αγ .Ειρήνη**
- Στη περιοχή Κορωνεια πλησίον Κουτσαρη Θανάση και Πανταζη στο 2^ο αυλάκι κατασκευή τσιμεντένιου υδραυλακα σε μήκος 10μμ περίπου διαστάσεων 0,30x0,30 περίπου
- Στο Τζαβεικο συντήρηση του υδραυλακα με ενίσχυση του πλαϊνού στηθαίου σε μήκος 5,00μμ περίπου
- Στην είσοδο του οικισμού καθαίρεση του παλαιού υδραυλακα και κατασκευή νέου.
- Στον **Καραβα** στου Κουλογεωργιου επισκευή του υδραυλακα και μόνωση σε μήκος 20μμ περίπου
- Στο Μνημείο των πεσόντων επισκευή του υδραυλακα σε μήκος 25μμ περίπου.
- Σύνδεση 3^{ης} δέσης με 4^η με την κατασκευή νέου υδραυλακα 15,00 περίπου ,ενίσχυση του υπάρχοντος ,και κατασκευή νέου δικτύου με αγωγό Φ200 σε μηκος50,00 μμ.
- Στο **Παρορι** στου Κορωνιου προς Χρηστεα επισκευή του υπάρχοντος με τη κατασκευή αχιβάδας σε μήκος 8,00μμ περίπου λόγω διαρροών .
- Στου Βυρη μόνωση του υδραυλακα .
- Στο μακελιο και στου Πασχου κατασκευή κοφτρας.
- Στο **Μυστρα** Στου Ανδριώτη Ιωάννη κατασκευή υδραυλακα σε 15μμ περίπου
- Στου Λαμπρινου Αποστόλη κατασκευή υδραυλακα σε 15μμ περίπου

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216.

Σπάρτη 16/4/2018
Ο Συντάξας

Σπάρτη 16 /4/2018
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ανδρέας Καλαβρυτινός
Μηχ/γος Μηχ/κος

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχ/κός.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Σπάρτη 16 /4/2018
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχανικός.