

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜ/ΠΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			
						Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
1			ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
2	A-2.01.B	ΟΔΟ-1123Α	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες m2	1	m2	130,00	1,00	130,00	
3	σχA-3.3.01	ΟΔΟ-1133Α	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες α.χ.ε. ανα m2	2	m2	30,00	3,20	96,00	
4	22.10.01	ΟΙΚ-2226	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από άοπλο σκυρ/μα	3	m3	1,00	32,00	32,00	
5	22.02	ΟΙΚ-2204	Καθαίρεση ανωδομής από λιθοδομή ή αργολιθοδομή	4	m3	8,00	22,50	180,00	
6	22.23	ΟΙΚ-2252	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5	m2	200,00	5,60	1.120,00	
7	10.01.02	ΟΙΚ-1104	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκ.με μηχανικά μέσα	6	ton	10,00	1,65	16,50	
8	10.04	ΟΙΚ-1127	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	7	tonx10	50,00	2,00	100,00	
9	10.07	ΟΙΚ-1136	Μεταφορές με αυτοκινητο	8	ton.km	50,00	0,35	17,50	
10	A-18.3	ΟΔΟ-1510	Δάνεια θραυστών επίλ.υλικών λατομείου Κατηγορ.Ε4	9	m3	15,00	12,00	180,00	1.872,00
11			ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
12	32.01.03	ΟΙΚ-3213	Προμήθεια,μεταφορά ,διάστρωση σκυρ/τος C12/15	10.1	m3	3,00	84,00	252,00	
13	32.01.04	ΟΙΚ-3214	Προμήθεια,μεταφορά ,διάστρωση σκυρ/τος C16/20	10.2	m3	15,00	90,00	1.350,00	
14	32.25.03	ΟΙΚ-3223	Προσαυξιση τιμής σκυροδεματος για ποσοτητα <30μ3	11	m3	18,00	16,80	302,40	
15	38.20.03	ΟΙΚ-3873	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C	12	kg	300,00	1,01	303,00	
16	38.02	ΟΙΚ-3811	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	13	m2	20,00	22,50	450,00	2.657,40
17			ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
18	42.05.03	ΟΙΚ-4207	Αργολιθοδομές με ασβ/μα δύο ορατών όψεων	14	m3	17,00	73,00	1.241,00	
19	42.26	ΟΙΚ-4226	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	15	μμ	80,00	11,20	896,00	
20	71.01.01	ΟΙΚ-7101	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	16.1	m2	160,00	16,80	2.688,00	
21	71.01.02	ΟΙΚ-7102	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	16.2	m2	20,00	11,20	224,00	
22	71.21	ΟΙΚ-7121	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονιαμα	17	m2	20,00	13,50	270,00	
23	71.71	ΟΙΚ-7167	Προσαυξιση τιμης επιχρισμάτων λόγω ύψους	18	m2	10,00	0,68	6,80	
24	71.81	ΟΙΚ-71.81	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20cm	19	μ.μ.	10,00	11,20	112,00	
25	77.15	ΟΙΚ-7735	Προετοιμασία επιχρισμ.επιφανειων τοιχων για χρωματ.	20	m2	600,00	1,70	1.020,00	
26	77.55	ΟΙΚ-7755	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	21	m2	96,00	6,70	643,20	
27	77.80.01	ΟΙΚ-7785.1	Χρωματισμοί εσωτ.επιφανειών με χρήση χρωμάτων	22.1	m2	2,00	9,00	18,00	
28	77.80.02	ΟΙΚ-7785.1	Χρωματισμοί εξωτ.επιφανειών με χρήση χρωμάτων	22.2	m2	600,00	10,10	6.060,00	
29	77.97	ΟΙΚ-7744	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυρ/τος	23	m2	2,00	13,50	27,00	
30	77.99	ΟΙΚ-7799	Προσαυξιση τιμης χρωματισμών λόγω ύψους	24	m2	10,00	0,34	3,40	
31	62.21	ΟΙΚ-6221	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου	25	kg	10,00	5,00	50,00	
32	62.01	ΟΙΚ-6201	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους εως 10kg/m2	26	kg	5,00	7,90	39,50	13.298,90
40									
						ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ		17.828,30	
						ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.		18%	
								3.209,09	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		21.037,39	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%	
								3.155,61	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ		24.193,00	
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΥ)			
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		24.193,00	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,55	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		24.193,55	
						ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.		24%	
								5.806,45	
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		30.000,00	
						ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ			
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		30.000,00	

Σπάρτη / / 2018
 Ο Συντάξας

Σπαρτη / / 2018
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 Σπάρτη / / 2018
 Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Πανόπουλος Βασίλης
 Τοπογράφος Μηχ/κός Τ

Βαρζακάκος Κων/νος
 Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ

Λιακάκος Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Ά β.