

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	17,00	7,35	124,95	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	2	m3	33,00	5,65	186,45	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	3	m3	11,50	18,55	213,33	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	68,00	0,90	61,20	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.k m	895,00	0,35	313,25	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	6	m3	3,00	28,00	84,00	
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	7	m3	9,50	56,00	532,00	
8	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	8	TEM	38,00	28,00	1.064,00	
9	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.01	ΟΙΚ 2275	9	m3	3,00	56,00	168,00	
10	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς	ΟΙΚ 22.65.02Ν	ΟΙΚ 2275	10	TEM	4,00	200,00	800,00	
11	Αποξήλωση παλαιών οργάνων παιδικής χαράς	ΟΙΚ ΟΙΚ22.65.03Ν	ΟΙΚ 2275	11	TEM	23,00	90,00	2.070,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								5.617,18	5.617,18
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	12	m3	15,00	84,00	1.260,00	
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	13	m3	11,00	106,00	1.166,00	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	14	m2	87,00	22,50	1.957,50	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	15	kg	450,00	1,07	481,50	
5	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	16	m2	8,50	3,90	33,15	
Σε μεταφορά								4.898,15	5.617,18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								4.898,15	5.617,18
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής οπτίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	17	m2	240,00	2,20	528,00	
7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	18	m2	235,00	6,70	1.574,50	
8	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαίοχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	19	m2	83,00	10,70	888,10	
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	20	m3	26,00	16,80	436,80	
10	Κατασκευή τοποθέτηση λαμαρινόπορτας	ΟΙΚ 62ΝΑ	ΟΙΚ 6121	21	ΤΕΜ	2,00	100,00	200,00	
11	Κατασκευή - τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος με τελάρο	ΟΙΚ Ν6121	ΟΙΚ 6121	22	ΤΕΜ	2,00	60,00	120,00	
12	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.2	ΟΙΚ 5104	23	ΤΕΜ	5,00	240,00	1.200,00	
13	Επανατοποθέτηση και έλεγχος εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών	ΝΑΟΙΚ ΝΑ75	ΟΙΚ 2275	24	ΤΕΜ	10,00	40,00	400,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								10.245,55	10.245,55
3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
1	Κατασκευή μονόφυλλης ανοιγόμενης πόρτας	ΟΙΚ ΣΧ62	ΟΙΚ 6221	25	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00	
2	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	26	kg	180,00	5,00	900,00	
3	Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης με αυρμάτινο πάνελ	ΟΙΚ ΣΧ64	ΟΙΚ 6447	27	ΜΜ	98,00	35,80	3.508,40	
4	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	28	kg	1.160,00	4,50	5.220,00	
5	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	29	m	88,00	14,00	1.232,00	
6	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	30	m2	140,00	3,05	427,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	31	m2	38,00	14,00	532,00	
8	Ξύλινη περίφραξη	ΠΡΣ ΝΒ12.2	ΟΙΚ 5104	32	m	128,00	120,00	15.360,00	
9	Ξύλινη πόρτα περίφραξης	ΠΡΣ ΝΑΒ12.1	ΟΙΚ 5104	33	ΤΕΜ	3,00	315,00	945,00	
10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΟΤΣΑΛΟΥ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ	ΝΑΟΔΟ Β04.2ΣΧ	ΥΔΡ 6068	34	m3	37,00	70,00	2.590,00	
Σε μεταφορά								30.914,40	15.862,73

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								30.914,40	15.862,73
11	συνθετικός χλοοτάπητας	ΠΡΣ ΝΑΕ13	ΠΡΣ 5510	35	m2	455,00	18,00	8.190,00	
Σύνολο : 3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								39.104,40	39.104,40
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	54.967,13 9.894,08
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	64.861,21 9.729,18
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									74.590,39 0,01
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	74.590,40 17.901,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									92.492,10

Σπάρτη, 28/06/2018
Οι μελετητές

Σπάρτη, 28/06/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος τμήματος
Μελετών & Κατασκευών

Σπάρτη, 28/06/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ, MSc

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ, MSc

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ