



## ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **200.000,00 €** η οποία συντάσσεται μετά την υπ.αρ.**55784/12-10-2018** Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και αφορά το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ**», προβλέπεται να εκτελεσθούν, ύστερα από τις επί τόπου αυτοψίες που διενεργήθηκαν, οι παρακάτω εργασίες για την αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών-φθορών οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων και υποδομών στις παρακάτω Δ.Ε. :

### 1. ΔΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ -ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ :

- 1.1 Αγροτικός δρόμος από Δημοτικό σχολείο προς εκκλησία Αγ.Φανουρίου - Ανακατασκευή της αχιάδας-Ιρλανδικής διάβασης με χαλινούς και σαρζανέτ, καθαρισμός και απομάκρυνση των φερτών υλικών και τσιμεντόστρωση τμημάτων αυτού με δυσκολία πρόσβασης στις ιδιοκτησίες
- 1.2 Αγροτικός δρόμος προς Βόθωνα-διασταύρωση με μικρό ρέμα-υδραύλακα σε τρία σημεία-ανακατασκευή των αχιάδων-Ιρλανδικών διαβάσεων με χαλινούς και σαρζανέτ όπου απαιτείται και τσιμεντόστρωση των τμημάτων του αγροτικού δικτύου με δυσκολία πρόσβασης .

### 2. ΔΕ ΘΕΡΑΠΙΝΩΝ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ :

- 2.1 Ανακατασκευή της κατεστραμμένης πλακόστρωσης παραπλεύρως της κεντρικής πλατείας με χονδρόπλακες ακανόνιστες ίδιου τύπου, σε επιφάνεια ~200μ<sup>2</sup>.
- 2.2 Αποκατάσταση φθορών-τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους στις θέσεις: ΒΡΟΥΝΤΟΥΡΑ (φωτοβολταικά)~200μ.,ΠΟΡΟΣ (πλησίον Καραβάσου Ι. του Νικ.) ~100μ.,ΚΑΡΑΜΙΧΑ-ΠΟΡΟΣ(πλησίον Παπαδόπουλου Η. και Παππά) ~100μ. , ΒΡΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΜΑΚΡΙΟΧΟΥΝΗ (Λυμπεράκη-Καραβάσου Ι.) ~100μ.,ΒΑΡΥΚΟ ( ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ-πλησίον Μακρυσόπουλου Ι.) ~ 100.μ

### 3. ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ-ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

- 3.1 Θέατρο Ξηροκαμπίου - Αποκατάσταση της κατεστραμμένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τοποθέτηση νέου υποπίνακα, 80 φωτιστικών (σπότ),2 ιστών και 5 προβολέων .
- 3.2 Μονοπάτι προς Ελληνικό Γεφύρι – επισκευή λιθόστρωτου τμήματος και τοποθέτηση προστατευτικού κυγκλιδώματος από σιδ/να Φ1 1/2" σε μήκος ~80μ.
- 3.3 Δημοτικός δρόμος από Στρατόπεδο ΚΕΕΜ-Δυτική Πύλη προς ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ- αποκατάσταση βατότητας- ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα τμηματικά (στα σημεία Λεονταρίτη-Φωτοβολταικά-Κωνσταντακάκη-Μαντρί-Καρκαμπάση Ν.) σε συνολική επιφάνεια ~2.800 μ<sup>2</sup>, με την κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος και εν συνεχεία νέου ασφαλτοτάπητα 0,05μ.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν ογδόντα (180)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών*» ,του Ν.3669/08 «*Κύρωση Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων*» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν.4070/12 καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη και τα σχέδια .

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ »** .

Σπάρτη, 16-11-2018  
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Σπάρτη, 16-11-2018  
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Σπάρτη, 16-11-2018  
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. με Άβ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ  
Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α'β..

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Πολ/κος Μηχανικός, Π.Ε. με Α'β.