

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Α ΤΙΜΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος €	Δαπάνη (€)			
						Μερική	Ολική		
1		ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ							
2	22,22,02	ΟΙΚ-2241	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχη	1	μ2	76,00	9,00	684,00	
3	22,51	ΟΙΚ-5276	Καθαίρεση φεροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	2	μ3	1,00	56,00	56,00	
4	22,45	ΟΙΚ-2275	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	3	μ2	50,00	16,80	840,00	1.580,00
5			ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
6	65.01.02	ΟΙΚ-6501	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο	4	μ2	22,00	200,00	4.400,00	
7	65.02.01.02	ΟΙΚ-6503	Υαλόθυρες ανοιγόμενες δίφυλλες χωρίς φεγγίτη	5	μ2	16,00	155,00	2.480,00	
8	65.12	ΟΙΚ-6512	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες,συρόμενες,επάλληλες	6	μ2	2,00	140,00	280,00	
9	65.13	ΟΙΚ-6513	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες,συρόμενες	7	μ2	2,00	120,00	240,00	
10	62.45.01	ΟΙΚ-6226	Προπέτασμα (ρολό) ασφαλείας κλειστού τύπου	8	μ2	35,00	80,00	2.800,00	
12	76,27,02	ΟΙΚ-7690.2	Διπλοί θερμομονωτικοί,υαλοπίνακες πάχους 22mm	9	μ2	35,00	54,00	1.890,00	
13	65,25	ΟΙΚ-6530	Κινητές σίτες αερισμού	10	μ2	35,00	45,00	1.575,00	
14	75,31	ΟΙΚ-7531	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πάχους 2cm	11	μ2	3,00	78,50	235,50	13.900,50
15			ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ						
16	52,76,01	ΟΙΚ-5276	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	12	μ3	0,50	560,00	280,00	
17	52,79,01	ΟΙΚ-5279	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	13	μ3	0,50	380,00	190,00	
	52,80,02	ΟΙΚ-5282	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8cm	14	μ2	10,00	19,00	190,00	
19	79,09	ΟΙΚ-7912	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	15	μ2	100,00	7,90	790,00	
20	72,11	ΟΙΚ-7211	Επικεράμωση με κεραμίδια Γαλικού τύπου	16	μ2	10,00	22,50	225,00	
21	79,48,σχ	ΟΙΚ-7934	Θερμομόνωση με πλάκες από εξηλασμ. πολυστερίνη	17	μ2	100,00	7,00	700,00	
22	77,96	ΟΙΚ-7744	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών	18	μ2	42,00	2,80	117,60	2.492,60
40									
				ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ				17.973,10	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο.& Γ.Ε.		18%		3.235,16	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				21.208,26	
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		3.181,24	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ				24.389,50	
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ				0,74	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				24.390,24	
				ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ					
				ΥΠΟΛΟΙΠΟ				24.390,24	
				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.		23%		5.609,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				30.000,00	
				ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΛ.ΔΗΜΟΥ					
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				30.000,00	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				30.000,00 €	

Σπάρτη 13 / 10 / 2015

Ο Συντάξας

Πανόπουλος Βασίλης
 Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Σπάρτη 13 / 10 / 2015

Ο ΔΗΜ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΤΥ

Βαρζακάκος Κων/νος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός ΠΕ με Γ β.

