

## ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **55.358,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο «**ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ, ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ 2016**» προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων οι εργασίες:

Ισοπεδώσεις και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια, καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, μικροεκσκαφές κλπ. Θα ακολουθήσουν εργασίες τσιμεντόστρωσης των οδών με σκυρόδεμα C12/15 ή κατασκευής Υπόβασης μεταβλητού πάχους από θραυστά λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155 αντίστοιχα. Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλτοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ, έπειτα από τις εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος .

- ΤΚ ΑΜΥΚΛΩΝ : Ασφ/ση δρόμου από κοινοτικό Γήπεδο προς Βαφειό σε συνέχιση του υφιστάμενου, για μήκος ~300μ.
- ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ : Τμηματικά ασφαλτόστρωση του δρόμου από Καλύβια Σοχάς-γεφύρι προς Ανώγεια, σε επιφάνεια ~400 μ<sup>2</sup>.
- ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ : α) Τσιμεντόστρωση στη θέση «ΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗ» ~10μ<sup>3</sup>, β) Ασφ/ση από καφενείο Τραγά προς Σχολείο σε επιφάνεια ~600μ<sup>2</sup>
- ΤΚ ΚΛΑΔΑ : Ασφ/ση δρόμου από Κοινοτικό γραφείο προς οικία Κλαπη Γεώργιου σε επιφάνεια ~500μ<sup>2</sup>

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016**.

Σπάρτη 20 / 07 /2016  
Ο Συντάξας

Πανόπουλος Βασίλης  
Τοπογράφος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  
Σπάρτη 20/ 07/ 2016  
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Βαρζακάκος Κων/νος  
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Ί Γ β.